

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Wycucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 wraz z demontażem	szt.		
d.1	0354-04	skrzydła drzwiowego	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wycucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	0.8*1.3*0.46	m ³	0.478	
				RAZEM	0.478
3	NNRNKB	(z.V) Analogia. Demontaż sufitu podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi z pełnym odzyskiem materiałów celem ponownego montażu	m ²		
d.1	202 2701-01	6.6*6.0	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	0.478	m ³	0.478	
				RAZEM	0.478
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 9	m ³	0.478	
		0.478		RAZEM	0.478
6	Kalkulacja własna	Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku	t		
d.1		0.478*1.8	t	0.860	
				RAZEM	0.860
2 Roboty mурowe					
7	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i montaż dwóch ceowników C120 skręconych śrubami nad otworem okna podawczego	m		
d.2	0313-04	1.25*2	m	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KNR 0-14	Ścianki działowe gr.12cm z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe z izolacją wełną mineralną 10cm z wypełnieniem z folii PCV dwustronnie z pasami wygłuszającymi zgodnie z projektem technicznym	m ²		
d.2	2010-03	3.46*(5.5+3.5+4.0)-0.9*2.05	m ²	43.135	
				RAZEM	43.135
3 Podłogi i posadzki					
9	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z montażem listew przyściennych	m ²		
d.3	202 1136-01	11.0+13.58+16.77 <cokół 6,0*2+3,5*4+3,88+4,0+2,86*2>	m ²	41.350	
				RAZEM	41.350
10	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m		
d.3	202 2809-04	6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4 Tynki i pokrycia ściienne, okładziny sufitów					
11	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - /materiał z rozbiorki, uzupełnienie 5% materiału nie nadającego się do użytku/	m ²		
d.4	202 2701-01	11.0+13.58+16.77	m ²	41.350	
				RAZEM	41.350
12	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek,płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.) - uzupełnienie po robotach budowlanych	m ²		
d.4	0711-07	0.25*(0.75*4+1.2*4+2.1*4+0.9*2)	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
13	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - gipsowanie tynku po uzupełnieniu	m ²		
d.4	202 2013-01	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4	1202-09	3.2*(6.0+2.86*2+3.5*2+3.88*2+4.0+3.5*2+2.0)-(0.75*1.2+0.9*2.05+1.465*1.635*2)	m ²	118.800	
				RAZEM	118.800
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02	118.8+4.5/2	m ²	121.050	
				RAZEM	121.050
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.4	1505-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		121.05	m ²	121.050	
				RAZEM	121.050
17 d.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		121.05	m ²	121.050	
				RAZEM	121.050
5 Stolarka budowlana					
18 d.5	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane regulowane wewnętrzne pełne ze skrzydłem drzwiowym - drzwi antywłamaniowe klasy C wraz z dwoma zamkami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.5	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane regulowane wewnętrzne pełne ze skrzydłem drzwiowym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.5	KNR 0-19 1024-01	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m ² - okno podawcze antywłamaniowe klasy WK3 szklone szkłem bezpiecznym P4	m ²		
		0.75*1.2	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
21 d.5	KNR 0-19 1024-10	Analogia. Montaż ścianek aluminiowych wraz ze skrzydłem drzwiowym 0,9x2,1 wyposażonym w dwa zamki oszklonych szkłem bezpiecznym P4	m ²		
		2.0*3.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6 Drobne elementy wykończeniowe i wentylacyjne					
22 d.6	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A 14x14 cm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.6	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych gr.4cm; szerokości 0,4m długości 1, 2m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.6	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych gr.5cm; szerokości 0,3m długości 1, 2m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.6	Kanulacja własna	Dostawa i montaż żaluzji antywłamaniowej 0,81x1,25 w okienku podawczym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.6	Kanulacja własna	Dostawa i montaż żaluzji antywłamaniowej 1,6x1,75 w oknie od wewnątrz	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.6	Kanulacja własna	Dostawa i montaż listwy progowej w drzwiach dł. 0,9m	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Roboty elektryczne					
28 d.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29 d.7	KNR 5-08 0511-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych - lampy rastrowe z rozbiórki	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
30 d.7	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych - przewód YDY3x1,5mm ²	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
31 d.7	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych - przewód YDY3x2,5mm ²	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
32 d.7	KNR 5-08 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		12.	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
33 d.7	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych - dzwonek bezprzewodowy wraz z odbiornikiem sygnału	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
34 d.7	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.7	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36 d.7	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzieniem w puszkach z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000