

NAZWA INWESTYCJI : REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU „PRZEBUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE MDK „BOGUCICE - ZAWODZIE”

ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Marcinkowskiego 13 działki nr : 60/5, 60/6, 61/9, 146/5

INWESTOR : MDK „BOGUCICE -ZAWODZIE”

ADRES INWESTORA : Katowice ul. Markiefki 44 a

NAZWY, KODY GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT, KATEGORII ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV :

Dział 45 - Roboty budowlane  
 Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
 Klasa robót 4522 - Roboty inżynieryjne i budowlane  
 kod CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Dział 45 - Roboty budowlane  
 Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
 Klasa robót 4526 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
 kod CPV 45262522-6 – Roboty murarskie

Dział 45 - Roboty budowlane  
 Grupa 453 - Roboty instalacyjne w budynkach  
 Klasa robót 4532 - Roboty instalacyjne w budynkach  
 kod CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

Dział 45 - Roboty budowlane  
 Grupa 454 - Wykończeniowe roboty budowlane  
 Klasa robót 4541 - Tynkowanie  
 kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie

Dział 45 - Roboty budowlane  
 Grupa 454 - Wykończeniowe roboty budowlane  
 Klasa robót 4542 - Zakładanie stolarki budowlanej  
 kod CPV 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

Dział 45 - Roboty budowlane  
 Grupa 454 - Wykończeniowe roboty budowlane  
 Klasa robót 4543 – Pokrywanie podłóg i ścian  
 kod CPV 45432000-4 – Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Dział 45 - Roboty budowlane  
 Grupa 454 - Wykończeniowe roboty budowlane  
 Klasa robót 4544 – Roboty malarskie i szklarskie  
 kod CPV 454442100-8 – Roboty malarskie

Dział 45 - Roboty budowlane  
 Grupa 453 - Roboty instalacyjne w budynkach  
 Klasa robót 4533 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  
 kod CPV 45331100-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dział 45 - Roboty budowlane  
 Grupa 453 - Roboty instalacyjne w budynkach  
 Klasa robót 4533 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  
 kod CPV 45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne  
 kod CPV 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE
B.01.01.01	Roboty murarskie
B.02.01.01	Konstrukcje stalowe
B.03.01.01.	Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych
B.04.01.01.	Tynki cementowo – wapienne oraz okładziny ścian i podłóg
B.05.01.01	Drzwi
B.06.01.01	Izolacje przeciwwilgociowe
B.07.02.01	Malowanie
B.08.03.01	Ścianki systemowe
S.01.01.01	Instalacje wod.-kan.
S.02.01.01	Wentylacja mechaniczna
E.01.01.01	Instalacja elektryczna

DO PROJEKTOWANEGO ZAKRESU ROBÓT INWESTOR JEST ZOBOWIĄZANY DOSTOSOWAĆ  
POMIESZCZENIA WŁANYMI SIŁAMI W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I WYKONAWCĄ

ZAKRES ROBÓT

1. ŚWIETLICA

- skucie starych tynków
- wyrównanie powierzchni pod nowe tynki
- ułożenie tynków mechanicznych z gładzią gipsową
- zagruntowanie podłoża pod malowanie
- malowanie pomieszczenia
- obudowa instalacji c.o.
- zabudowa żaluzji antywłamaniowych na oknach
- odnowienie istniejącego parkietu przez cyklinowanie i malowanie

2. MAGAZYNY

- zmycie starych farb i lakierów ze ścian
- wyrównanie ścian i syfitów pomieszczeń i zagruntowanie pod malowanie
- malowanie dwukrotne pomieszczeń farbami emulsyjnymi

3. SANITARIATY

ZAKRES PRAC DOTYCZY SANITARIATÓW

DEMONTAŻ URZADZEŃ ŚCIANEK WYPOSAŻENIA I OKŁADZIN ŚCIENNYCH PO STRONIE INWESTORA

- wykucie istniejących drzwi i montaż nowych wraz poszerzeniem otworu drzwiowego i założeniem nowego nadproża oraz wykończeniem ścian od strony korytarza
- wymiana instalacji wod.-kan.
- wymiana instalacji elektrycznej
- montaż i wykonanie wentylacji mechanicznej
- przygotowanie ścian i podłóg pod ułożenie płytek gresowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach i podłodze
- ułożenie płytek gresowych na ścianach i podłodze
- wykonanie stropu podwieszanego
- ustawienie ścianek działowych
- montaż wyposażenia sanitariatów ( muszla ustępowa na stelażu, pisuar, umywalka, baterie, złączka na wąż, kratka ściekowa, lustro, podajnik mydła i papieru

OPRACOWAŁ

DATA OPRACOWANIA : 08.08.2013 r.